每當春草未萌掖獾洞鼠穴塞之一過凌汛則栽新柳積土牛易朽埽補單薄使通工隄堅溜順雖偶出險合羣力搶修之亦易歲修時即爲搶修計者此也倘隄或漏裂險在呼吸則去裂土簽樁鑲埽埽宜輕軟稻草豆稭之類是也輕軟則水入沙停合而爲一反是則滋內潰虞矣自康熙三十七年築隄設兩岸分司同知其疏築隨時奏請動用無定額歲修搶修銀三四萬兩雍正四年改設河道怡賢親王奏定歲修銀一萬五千兩歲前題撥采物貯工搶修難以預定於春初領萬餘兩視工平險獨是永定與黃河異黃河之沙可以自達之海永定則沙停於淀愈停愈高病在下口雍正九年四月大學士鄂爾泰等因議於歲修增疏濬下口銀五千兩募民船民夫疏濬永定河下游淀池河道下口之疏濬始此乾隆三年工部奏引河隄埝入歲

陳學士文鈔永定引河下口私議查治河之法欲疏導上游必先以廓清下口爲急務督河諸臣奏改永定河原議導之南流不設隄堰以遂其散漫之性城泡村落偪近河流者建築護隄以防其衝齧之虞疏引濁流填淤窪鹹以收其肥饒之利措置上游皆可謂善矣惟東西兩引河下口籌患未周不能無遺慮焉西引河下口入中亭河夫中亭乃玉帶河之支流耳淺而狹容納既苦不勝且其溜緩弱無衝刷之力濁流一入不一二年即成斷港下口一塞則泛溢爲田廬害此西引河下口之不利不可不慮也查督臣於乾隆四年條奏四河兩淀議內言趙北口橋東爲眾水所會止由張青一口入玉帶河洩水不多應挑白溝故道由龍灣至霸州之魚津橋以入中亭河則倒灌淤墊之患可免等語未審此河曾否挑挖如未施工今應議令速行開濬並中亭一律寬深令與玉帶河等分引西淀白溝諸水暢迅東行則溜急勢強濁流雖入足以漢刷推湧庶免停淤爲患且可分減玉帶羨溢之勢即保定縣一帶遙隄無煩更築矣此轉害爲利之道也至東引河下口由津水窪開高橋以南民埝放之東淀尤爲不可夫津水窪即土人所謂金水窪也高橋以南民埝即康熙間河臣王新命奏建中亭河之下六工欽隄也隄內地形低四隄外毘連淀水以此爲壑則永定全河之流沛然莫禦其勢非不甚順獨不思取快於目前而貽憂於事後乎昔于成龍改河以柳岔爲下口遂致淤淀爲河道全局病今津水窪在柳岔口之南相去無幾而且正當蘇橋三汊河入淀之衝若舉決濟之渾流決隄而注之殘淀之中將使柳岔之淤而未盡者必至填塞無餘而通省六十餘河之水何地