將兩岸大隄間段加培復添築月隄。

一兩岸額設歲修銀一萬兩搶修銀一萬二千兩每于秋禾登場之時兩廳以各汛工程險易酌估次年應需料物開摺送道核准發銀購辦存貯各工以備次年凌伏秋三汛之用按月據實造送月報請銷。

一中泓每年額設銀五千兩凡有應行裁灣取直工程預期估報於河枯時趕辦均限汛前報竣係動撥十里內民夫每土一方給銀四分三十七年大工興舉所有疏挑引河每方給銀七分。

一閘壩工程乾隆三年南岸二工建金門石閘一座金門寬五十六丈乾隆六年因壩面過高不能洩水將海墁中路二十丈落低一丈五寸至三十五年河身漸次淤高微漲即過復添建石龍骨一道高一尺五寸三十七年大工補築灰土三十八年。

聖駕臨幸親加指示。

諭令將望河亭改爲　龍神廟是年伏秋汛漲河水改由條河頭迤北洛圖庄南一帶歸沙家淀。

奏奉

硃批足見無定矣現在船多濬水溝使水勢向南一分北隄即受一分之益並將北隄培築高厚以資抵禦奉

旨准行。

一鳳河東隄共長五十九里九分專設外委經管隸三角淀通判管轄乾隆三十七年大工挑深鳳河培築東岸隄工。

一添設浚船事宜乾隆三十七年

奏設五艙浚船八十隻三艙浚船四十隻共一百二十隻按工分給南岸共五艙船四十隻三艙船五隻北岸共五艙船三十六隻三