處挑挖引河由東北而西南計長一百二十丈深九尺
遞至七尺頭口寬二十丈底寬十二丈尾口寬十丈底
寬六丈再於西邊老灘南北兩頭攔河直築大壩一道
計長六十丈底寬四丈頂寬一丈自水底築起與老灘
相平計高九尺俾汶河西注之水由折灣之處南入新
河則羅家漫可免頂衝之勢運道民生兩有裨益其攔
河壩築於卑州所轄河內自應卑州人民辦理核計簽
樁綑埽鑲草築土工費不過千金地民當知自衛田廬
勸用民力自必樂從至疏濬戴村壩中泓查汶河卑州
與汶上縣中流爲界其需用人夫自應兩地合募若開

挑羅家漫對面引河地現係汶上所管則募夫等事應
汶上縣辦理惟是兩處合計工費共需銀二千一百六
十六兩七分似非民力所能勝任且卑職祇因卑州居
汶河下游地勢又極低窪承數百里諸山河泉源遠來
浩漫奔騰之水滙聚於一處年年有淪胥及溺之憂是
以有此思患預防之請第管窺蠡測未審全局情形是
否合宜可行可久不敢謂深信無疑況汶邑種地民戶
令其割地開河以除鄰患未免起舍已從人之見生端
阻撓俱未可定查捕河通判呂倅係耑管戴村壩之員
卑州與汶邑皆所統屬又卑州州同張松孫管理泉務